

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



---

## Algemeen

- |  |              |  |         |                  |
|--|--------------|--|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>01.99</b> | <b>Geen ruwbouw aanpassingen aan de woning</b> | per pst | <b>Standaard</b> |
| De woning wordt niet voorzien van een van de in de optielijst vermelde ruwbouwopties |              |  |         |                  |

---

## Bouwkundig-uitbreidingen

- |   |              |                                       |         |                  |
|---|--------------|---------------------------------------|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>01.00</b> | <b>Geen uitbreiding aan de woning</b> | per pst | <b>Standaard</b> |
| De woning wordt niet voorzien van een uitbreiding op de begane grond. |              |                                       |         |                  |

- |  |              |  |         |                    |
|--|--------------|--|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>01.02</b> | <b>Uitbouw 1,8 m1 aan achterzijde woning</b> | per pst | € <b>25.750,00</b> |
| Uitbouw aan de achterzijde van de woning met 1.80 meter over de gehele breedte van de woning.  |              |  |         |                    |
| De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen systeembvloer.  |              |  |         |                    |
| De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen systeembvloer en voorzien van dakbedekking en isolatie.  |              |  |         |                    |
| De standaard vloerverwarming wordt door gelegd in de aanbouw.  |              |  |         |                    |
| De standaard installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie. Er komt 1 extra dubbele wandcontactdoos in de aanbouw en het plafondlichtpunt wordt verplaatst. |              |  |         |                    |
| De standaard kozijnen in de achtergevel blijven gehandhaafd.   |              |  |         |                    |
| Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving.   |              |  |         |                    |
| Prijs is inclusief aanpassingskosten van de architect, constructeur en woningborg.   |              |  |         |                    |

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



## Bouwkundig- indelingen

- Wijzingen van indelingen van de binnenruimten in de woning,

<input type="checkbox"/>	<b>01.12</b>	<b>Vervallen 2e badkamer</b>	per post	€	<b>-4.100,00</b>
		De tweede badkamer op de 2e verdieping van de woning vervalt.			
		Alle sanitair producten en bijbehorende installatiewerken, alsmede de tegels in deze badkamer vervallen.			
		De ruimte wordt opgeleverd conform de overige verblijfsruimten in de woning, zoals beschreven in de technische omschrijving.			
		De ruimte wordt standaard voorzien van: - 1 dubbele wcd, - 1 plafondlichtpunt met schakelaar - behangklare wandafwerking - dekvloer - spuitwerk op het plafond - ventilatie ventiel in het plafond			
<input type="checkbox"/>	<b>02.01</b>	<b>Wijzigingen draairichting binnendeur, excl. verplaatsen schakelaar:</b>	per post	€	<b>118,25</b>
		Het wijzigen van de draairichting van de deur zoals aangegeven op verkooptekening, exclusief verplaatsen lichtschakelaar.			
<input type="checkbox"/>	<b>02.02</b>	<b>Wijzigingen draairichting binnendeur, incl. verplaatsen schakelaar:</b>	per post	€	<b>178,75</b>
		Het wijzigen van de draairichting van de deur zoals aangegeven op verkooptekening, inclusief verplaatsen lichtschakelaar.			
<input type="checkbox"/>	<b>02.03</b>	<b>Verplaatsen binnendeurkozijn in lichte scheidingswand, excl. schakelaar</b>	per st.	€	<b>118,25</b>
		Het verplaatsen van binnendeurkozijn in lichte scheidingswand zoals aangegeven op verkooptekening, exclusief verplaatsen lichtschakelaar.			
<input type="checkbox"/>	<b>02.04</b>	<b>Verplaatsen binnendeurkozijn in lichte scheidingswand, incl. schakelaar</b>	per st.	€	<b>178,75</b>
		erplaatsen binnendeurkozijn in lichte scheidingswand, incl. verplaatsen schakelaar: Het verplaatsen van binnendeukozijn in lichte scheidingswand zoals aangegeven op verkooptekening, i.c.m. verplaatsen van lichtschakelaar.			
<input type="checkbox"/>	<b>02.05</b>	<b>Verplaatsen van een standaard binnenwand</b>	per st.	€	<b>104,50</b>
		Het verplaatsen van een standaard binnenwand. De afmetingen van de wand blijven ongewijzigd, alsook de positie van een eventuele binnendeur in die wand blijft ongewijzigd			

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



**02.30 Het leveren en aanbrengen van een plafondhoge lichte scheidingswand** per m2 € 104,50  
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondhoge lichte scheidingswand op de begane grond of eerste verdieping.

De uitvoering en afwerking van de wanden conform technische omschrijving.

Eventuele extra/te verplaatsen lichtpunten, wandcontactdozen, loze leiding zijn niet inbegrepen in deze optie.

**02.39 Het NIET leveren en aanbrengen van een lichte scheidingswand** per m2 € -75,00  
Het NIET leveren en aanbrengen van een plafondhoge lichte scheidingswand op de begane grond of eerste verdieping.

**02.50 Vervallen standaard bovenlicht binnendeurkozijn.** per st. € 137,50  
Het bouwkundig dichtzetten van de positie van het standaard bovenlicht van het binnendeurkozijn.

Standaard worden de binnendeurkozijnen plafond-hoog uitgevoerd. Middels deze optie stopt het kozijn boven de deur, en wordt de open ruimte tot aan het plafond bouwkundig dichtgezet.

De wand wordt afgewerkt conform overige standaard binnenwanden.

## Bouwkundig- Buitenkozijnen

Een aantal buitenkozijnen in de woning zijn aanpasbaar.

**01.20 Schuifpui ipv openslaande deuren, 1 schuifdeur** per pst € 2.270,00  
Het kozijn met openslaande tuindeuren en zijlicht in de achtergevel wordt vervangen door een schuifpui met een schuifdeur naar één zijde.

**01.28 Het aanpassen van de loopdeur in de standaard pui** per st. € 30,25  
Het aanpassen van de positie van de loopdeur (de deur met klink) van de standaard pui met dubbele deuren.

**01.29 Het spiegelen van een standaard buitenkozijn** per st. € 247,50  
Het gespiegeld uitvoeren van een standaard buitenkozijn in de woning.

## Elektra

**03.00 Verplaatsen enkele/dubbele wcd en/of loze leidingen in dezelfde ruimte** per st. € 90,75  
Verplaatsen van enkele/dubbele wcd en/of loze leidingen in dezelfde ruimte conform verkooptekening.

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



<input type="checkbox"/>	<b>03.01</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos</b>	per st.	€	<b>236,50</b>
<p>Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, aangesloten op een algemene bestaande groep</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.02</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos, aangesloten op extra groep</b>	per st.	€	<b>280,25</b>
<p>Het leveren en monteren van een enkele wandcontactdoos met randaarde, aangesloten op een extra meterkastgroep.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.03</b>	<b>Extra dubbele wandcontactdoos (horizontaal geplaatst)</b>	per st.	€	<b>253,00</b>
<p>Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, horizontaal geplaatst, aangesloten op een algemene bestaande groep</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.04</b>	<b>Extra dubbele wandcontactdoos, aangesloten op extra groep</b>	per st.	€	<b>467,50</b>
<p>Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos, aangesloten op extra meterkastgroep.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.05</b>	<b>Een standaard enkele wcd uitvoeren als dubbele wcd</b>	per pst	€	<b>93,50</b>
<p>Een standaard enkele wandcontactdoos, uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.07</b>	<b>Een standaard dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drie-voudige wandcontactdoos</b>	per st.	€	<b>93,50</b>
<p>Een standaard dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drie-voudige wandcontactdoos, in een raamwerk.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.08</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar</b>	per st.	€	<b>294,25</b>
<p>Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar.</p> <p>Let op: Omdat deze spelingen fabrieksmatig worden ingestort in de vloeren, kunnen er kleine afwijkingen in de maatvoering ontstaan. Ook is het niet altijd mogelijk om deze optie in behandeling te nemen, m.b.t. de bestelling en levertijden van deze vloeren.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.09</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	<b>203,50</b>
<p>Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.</p> <p>Let op: Omdat deze spelingen fabrieksmatig worden ingestort in de vloeren, kunnen er kleine afwijkingen in de maatvoering ontstaan. Ook is het niet altijd mogelijk om deze optie in behandeling te nemen, m.b.t. de bestelling en levertijden van deze vloeren.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.10</b>	<b>Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar</b>	per st.	€	<b>294,25</b>
<p>Het leveren en monteren van een extra wandlichtpunt (binnen) op aparte schakelaar.</p>					

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



<input type="checkbox"/>	<b>03.11</b>	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	<b>203,50</b>
<p>Het leveren en monteren van een extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.12</b>	<b>Extra wisselschakelaar</b>	per st.	€	<b>275,00</b>
<p>Het leveren en monteren van een extra wisselschakelaar ten behoeve van een bestaand lichtpunt.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.13</b>	<b>Het aanbrengen van een bewegingsmelder ipv standaard lichtschakelaar</b>	per st.	€	<b>168,50</b>
<p>Aanbrengen van een bewegingsmelder ipv de standaard schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.14</b>	<b>Het aanbrengen van een kastschakelaar ipv standaard lichtschakelaar</b>	per st.	€	<b>45,00</b>
<p>Aanbrengen van een kastschakelaar ipv de standaard schakelaar. Als je de deur van een kast open doet gaat het licht aan.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.15</b>	<b>Aanbrengen van een dimmer tbv verlichting (Komfort)</b>	per st.	€	<b>225,50</b>
<p>Aanbrengen van een draaidimmer t.b.v. led verlichting ipv de standaard schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.19</b>	<b>Aansluitpunt zonwering/screens met schakelaar</b>	per st.	€	<b>393,25</b>
<p>Een zonwering/screen aansluitpunt geschakeld middels schakelaar op aanwezige groep. Aan buitengevel afgemonteerd op een kroonsteen</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.19a</b>	<b>Aansluitpunt zonwering/screens zonder schakelaar</b>	per st.	€	<b>189,75</b>
<p>Een zonwering/screen aansluitpunt bedraad op aanwezige groep. Aan buitengevel afgemonteerd op een kroonsteen.</p>					
<p>Er is geen op-en-neer schakelaar voorzien, daar de zonwering middels een handzender/draadloos wordt bediend.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.20</b>	<b>Extra loze leiding (19mm)</b>	per st.	€	<b>247,50</b>
<p>Het aanbrengen van een extra (19 mm) loze leiding vanuit de meterkast. De leiding wordt afgesloten met een blindplaat op de positie.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.28</b>	<b>Loze boxleiding (audio)</b>	per st.	€	<b>253,00</b>
<p>Tbv het plaatsen van bedrade geluidsboxen</p>					

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



- |   |              |  |         |   |               |
|---|--------------|--|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>03.30</b> | <b>Het aanpassen van de standaard huisaansluiting</b>              | per pst | € | <b>475,00</b> |
| <p>Het aanpassen van de standaard huisaansluiting 3x25A naar 3x35A.<br/>Optieprijs omvat de aansluiting en verwerking in de meterkast.</p> <p>NB:<br/>Koper is op de hoogte van het gegeven dat het jaarlijks vastrecht hoger is dan bij een standaard aansluiting.</p>   |              |  |         |   |               |
| <hr/>   |              |  |         |   |               |
| <input type="checkbox"/>  | <b>03.50</b> | <b>Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos</b>   | per pst | € | <b>594,00</b> |
| <p>De vloercontactdoos is een praktische en fraaie oplossing voor het wegwerken van de bekabeling van in de ruimte staande lampen.</p> <p>Het RVS-deksel is solide en heeft geen zichtbare bevestigingsschroeven aan de bovenzijde.</p> <p>Tevens beschikt de vloercontactdoos over een kabeldoorvoer waardoor deze eenvoudig te sluiten is, ook wanneer er meerdere kabels zijn aangesloten.</p> <p>De vloercontactdoos is voorzien van een geaarde contactdoos.</p>                             |              |  |         |   |               |
| <hr/>   |              |  |         |   |               |
| <input type="checkbox"/>  | <b>03.51</b> | <b>Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos</b>  | per pst | € | <b>638,00</b> |
| <p>De vloercontactdoos is een praktische en fraaie oplossing voor het wegwerken van de bekabeling van in de ruimte staande lampen.<br/>Het RVS-deksel is solide en heeft geen zichtbare bevestigingsschroeven aan de bovenzijde.</p> <p>Tevens beschikt de vloercontactdoos over twee kabeldoorvoeren waardoor deze eenvoudig te sluiten is, ook wanneer er meerdere kabels zijn aangesloten.</p> <p>De vloercontactdoos is voorzien van twee stuks geaarde contactdozen</p>                      |              |  |         |   |               |
| <hr/>   |              |  |         |   |               |
| <input type="checkbox"/>  | <b>03.65</b> | <b>Extra rookmelder</b>  | per st. | € | <b>209,00</b> |
| <p>Opvolgende rookmelder gekoppeld aan de 1e rookmelder inclusief 230V aansluiting.</p> <p>Standaard worden vanuit het bouwbesluit in uw woning diverse ruimten, waar doorheen gevlucht wordt, voorzien van rookmelders. Een groot deel van de branden ontstaat echter bij de wasdroger of in een technische ruimte. Met een werkende rookmelder heeft u 4 keer meer kans om te overleven. Ons advies is om deze ruimten ook te voorzien van rookmelders zodat u 's nachts gerust kan slapen.</p> |              |  |         |   |               |
| <hr/>   |              |  |         |   |               |
| <input type="checkbox"/>  | <b>03.70</b> | <b>Extra spatwaterdichte contactdoos op de buitengevel</b>         | per st. | € | <b>258,50</b> |
| <p>Leveren en aanbrengen spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.</p>  |              |  |         |   |               |
| <hr/>   |              |  |         |   |               |
| <input type="checkbox"/>  | <b>03.71</b> | <b>Extra spatwaterdichte dubbele contactdoos op de buitengevel</b> | per st. | € | <b>330,00</b> |
| <p>Leveren en aanbrengen spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.</p>   |              |  |         |   |               |

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



<input type="checkbox"/>	<b>03.76</b>	<b>Extra buitenwandlichtpunt op schakelaar</b>	per st.	€	<b>247,50</b>
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buitenwandlichtpunt geschakeld op een aparte schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.77</b>	<b>Extra buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	<b>192,50</b>
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buitenwandlichtpunt geschakeld met het bestaande buitenwandlichtpunt.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.81</b>	<b>10 meter grondkabel voor tuinverlichting (excl. schakelaar)</b>	per st.	€	<b>230,00</b>
<p>Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.83</b>	<b>10 meter grondkabel voor tuinverlichting (incl. schakelaar)</b>	per st.	€	<b>307,75</b>
<p>Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting aangesloten op een enkelpolige schakelaar nabij de buitendeur.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>03.85</b>	<b>10 meter grondkabel voor tuinverlichting op aparte groep (incl. schakelaar)</b>	per st.	€	<b>522,50</b>
<p>Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting aangesloten op een enkelpolige schakelaar nabij de buitendeur. De grondkabel is voorzien op een aparte eindgroep in de meterkast.</p>					

## Loodgieterswerk

<input type="checkbox"/>	<b>04.01</b>	<b>Buitenkraan vorstvrij op de achtergevel</b>	per st.	€	<b>649,00</b>
<p>Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel inclusief afneembare sleutel</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>04.50</b>	<b>Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting en droger aansluiting</b>	per post	€	<b>495,00</b>
<p>het verplaatsen van de W-aansluitingen van de wasmachine, naar een ruimte waar geen riolering/waterleiding aanwezig is.</p> <p>De verplaatsingen van het elektra, worden opgenomen in optie 03.01</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>04.51</b>	<b>Extra wasmachine aansluiting en droger aansluiting</b>	per post	€	<b>621,50</b>
<p>het maken van een extra wasmachine aansluiting naar een ruimte waar geen riolering/waterleiding aanwezig is. *excl. elektra!</p> <p>De verplaatsingen van het elektra, worden opgenomen in optie 03.01</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>04.60</b>	<b>Afvoer t.b.v. condens wasdroger aansluiting op wasmachine</b>	per pst	€	<b>126,50</b>
<p>Het leveren en aanbrengen van een afvoer compleet met sifon tbv wasdroger. Aanbrengen naast de standaard positie van de wasmachine.</p>					

# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



- |  |              |  |   |               |
|--|--------------|--|---|---------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>04.70</b> | <b>Leveren van een extra draadloze RF schakelaar</b> | € | <b>330,00</b> |
| <p>Het leveren van een extra draadloze RF schakelaar tbv bediening ventilatiesysteem. (deze schakelaar wordt los geleverd, en dus niet in de wand gemonteerd!)</p> |              |  |   |               |

## Warmtepomp

- |  |              |   |   |                 |
|--|--------------|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>04.80</b> | <b>Het uitbreiden van de warmwater capaciteit met een extra boiler 55 liter</b> | € | <b>2.325,00</b> |
| <p>De standaard warmwater capaciteit wordt uitgebreid met een extra, losse, boiler van 55 liter.</p> <p>Opstelplaats van deze extra boiler naast de bestaande warmtepomp opstelling.</p> |              |   |   |                 |

- |   |              |  |   |                 |
|---|--------------|--|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>04.81</b> | <b>Het uitbreiden van de warmwater capaciteit met een extra boiler 100 liter</b> | € | <b>2.615,00</b> |
| <p>De standaard warmwater capaciteit wordt uitgebreid met een extra, losse, boiler van 100 liter.</p> <p>Opstelplaats van deze extra boiler naast de bestaande warmtepomp opstelling.</p> |              |  |   |                 |

- |   |              |  |   |               |
|---|--------------|--|---|---------------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>04.82</b> | <b>Het vergroten van de capaciteit boosterwarmtepomp</b> | € | <b>795,00</b> |
| <p>De standaard warmwater capaciteit van de boosterwarmtepomp wordt vergroot van 190 liter naar 260 liter</p> |              |  |   |               |

## Afwerkingen

- |  |              |   |         |   |               |
|--|--------------|---|---------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>08.60</b> | <b>De open trap uitvoeren als een dichte trap</b> | per pst | € | <b>550,00</b> |
| <p>De open trap uitvoeren als dichte trap, overeenkomstig de dichte trap op de begane grond.</p> |              |   |         |   |               |

## Terrein

- |  |              |  |         |   |              |
|--|--------------|--|---------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>09.21</b> | <b>Wijzigen draairichting deur berging</b> | per pst | € | <b>90,75</b> |
| <p>het wijzigen van de draairichting van de deur van de berging.</p> |              |  |         |   |              |



# Keuzelijst

Bouwnummer: 36  
Werk: 24003  
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2  
Woningtype: L1



- |  |              |   |         |   |                 |
|--|--------------|---|---------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>09.50</b> | <b>Het leveren en aanbrengen van terrasverwarming</b> | per pst | € | <b>1.499,50</b> |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een Solamagic terrasheater. (vermogen 2000W)<br/>De terrasheater is aangesloten op een aparte eindgroep in de meterkast, en is middels een schakelaar ter plaatse de achtergevel in de woning te bedienen.</p> <p>NOOT: prijs van deze optie te bepalen na goedkeuring positie door installateur.</p> |              |   |         |   |                 |

## Binnendeuren, kozijnen en deurbeslag

- |  |              |   |         |   |                |
|--|--------------|---|---------|---|----------------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>08.02</b> | <b>Het niet leveren en aanbrengen van een standaard binnendeur/kozijn/beslag</b>  | per st. | € | <b>-402,50</b> |
| <p>Het niet leveren en aanbrengen van een standaard binnendeur met bijbehorend binnendeurkozijn en deurbeslag. De wand is onafgewerkt.</p>   |              |   |         |   |                |
| <input type="checkbox"/>   | <b>08.03</b> | <b>Het leveren en aanbrengen van een extra standaard binnendeur/kozijn/beslag</b> | per st. | € | <b>489,50</b>  |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een extra standaard binnendeur met bijbehorend binnendeurkozijn en deurbeslag.</p> <p>Uitvoering van het kozijn, binnendeur en deurbeslag, conform de standaard uitvoering zoals beschreven in de technische omschrijving.</p> <p>Noot;<br/>In de afbouwfase kunt u via de deurmodule deze standaard deurset aanpassen.</p> |              |   |         |   |                |

Handtekening voor akkoord:

.....