

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



Algemeen

- | | | | | |
|--|--------------|--|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 01.99 | Geen ruwbouw aanpassingen aan de woning | per pst | Standaard |
| De woning wordt niet voorzien van een van de in de optielijst vermelde ruwbouwopties | | | | |

Bouwkundig- indelingen

- Wijzingen van indelingen van de binnenruimten in de woning,

- | | | | | | |
|---|--------------|---|----------|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 01.11 | Het realiseren van een 2e badkamer | per post | € | 12.025,00 |
| Het realiseren van een tweede badkamer op de 2e verdieping van de woning. | | | | | |
| Alle sanitair producten en bijbehorende installatiewerken, alsmede de tegels worden uitgevoerd conform de beschrijving van het standaard sanitair en tegelwerken. Positie overeenkomstig de optietekening. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 02.01 | Wijzigingen draairichting binnendeur, excl. verplaatsen schakelaar: | per post | € | 118,25 |
| Het wijzigen van de draairichting van de deur zoals aangegeven op verkooptekening, exclusief verplaatsen lichtschakelaar. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 02.02 | Wijzigingen draairichting binnendeur, incl. verplaatsen schakelaar: | per post | € | 178,75 |
| Het wijzigen van de draairichting van de deur zoals aangegeven op verkooptekening, inclusief verplaatsen lichtschakelaar. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 02.03 | Verplaatsen binnendeurokozijn in lichte scheidingswand, excl. schakelaar | per st. | € | 118,25 |
| Het verplaatsen van binnendeurokozijn in lichte scheidingswand zoals aangegeven op verkooptekening, exclusief verplaatsen lichtschakelaar. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 02.04 | Verplaatsen binnendeurokozijn in lichte scheidingswand, incl. schakelaar | per st. | € | 178,75 |
| erplaatsen binnendeurokozijn in lichte scheidingswand, incl. verplaatsen schakelaar:
Het verplaatsen van binnendeurokozijn in lichte scheidingswand zoals aangegeven op verkooptekening, i.c.m. verplaatsen van lichtschakelaar. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 02.05 | Verplaatsen van een standaard binnenwand | per st. | € | 104,50 |
| Het verplaatsen van een standaard binnenwand. De afmetingen van de wand blijven ongewijzigd, alsook de positie van een eventuele binnendeur in die wand blijft ongewijzigd | | | | | |

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



02.30 Het leveren en aanbrengen van een plafondhoge lichte scheidingswand per m2 € 104,50
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondhoge lichte scheidingswand op de begane grond of eerste verdieping.

De uitvoering en afwerking van de wanden conform technische omschrijving.

Eventuele extra/te verplaatsen lichtpunten, wandcontactdozen, loze leiding zijn niet inbegrepen in deze optie.

02.39 Het NIET leveren en aanbrengen van een lichte scheidingswand per m2 € -75,00
Het NIET leveren en aanbrengen van een plafondhoge lichte scheidingswand op de begane grond of eerste verdieping.

02.50 Vervallen standaard bovenlicht binnendeurkozijn. per st. € 137,50
Het bouwkundig dichtzetten van de positie van het standaard bovenlicht van het binnendeurkozijn.

Standaard worden de binnendeurkozijnen plafond-hoog uitgevoerd. Middels deze optie stopt het kozijn boven de deur, en wordt de open ruimte tot aan het plafond bouwkundig dichtgezet.

De wand wordt afgewerkt conform overige standaard binnenwanden.

Bouwkundig- Buitenkozijnen

Een aantal buitenkozijnen in de woning zijn aanpasbaar.

01.20 Schuifpui ipv openslaande deuren, 1 schuifdeur per pst € 2.270,00
Het kozijn met openslaande tuindeuren en zijlicht in de achtergevel wordt vervangen door een schuifpui met een schuifdeur naar één zijde.

01.28 Het aanpassen van de loopdeur in de standaard pui per st. € 30,25
Het aanpassen van de positie van de loopdeur (de deur met klink) van de standaard pui met dubbele deuren.

01.29 Het spiegelen van een standaard buitenkozijn per st. € 247,50
Het gespiegeld uitvoeren van een standaard buitenkozijn in de woning.

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



Keuken

- | | | | | |
|---|--------------|---|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 07.02 | Aanpassing leidingwerk keuken | per post | - |
| <p>Eventuele aanpassingen aan het leidingwerk voor de keuken ten op zichte van het leidingwerk als aangegeven op de verkooptekening of 0-tekening.</p> <p>U dient het leidingschema van de nieuwe keuken voor de sluitingsdatum aan te leveren.!</p> <p>De aanpassingen zijn in opties 07.02-.. aangegeven.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 07.99 | Verplaatsen keukenopstelling naar andere plaats in de woning | per st. | Op aanvraag |
| <p>De basis keukeninstallatie wordt verplaatst. Meerprijs omvat geen aanpassingen in de basis keuken installatie aan zich.</p> | | | | |

Sanitair

- | | | | | |
|--|--------------|---|----------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 05.01 | standaard sanitair in badkamer en toilet | per post | Standaard |
| <p>het standaard opgenomen sanitair in de badkamer en het toilet conform de sanitairlijst.
Positie conform standaard indeling.</p> <p>U maakt in Uw Huis Uw Wensen, de standaard order aan, en verzend deze.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 05.02 | Sanitair conform showroom | per post | Showroom |
| <p>Wijzigingen sanitair conform offerte Uw Huis Uw Wensen</p> <p>Offertenr. dd.</p> <p>Inclusief eventuele aanpassingen elektra en loodgieterswerkzaamheden.</p> | | | | |

Tegelwerken

- | | | | | |
|--|--------------|--|----------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 06.01 | Tegels in badkamer en toilet conform standaard uitvoering | per post | Standaard |
| <p>In de badkamer en toilet worden de standaard vloertegels en wandtegels aangebracht.</p> <p>Kleurstellingen conform opgave showroom.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 06.02 | Tegels in badkamer en toilet conform showroom | per post | Showroom |
| <p>In de badkamer en toilet worden de standaard vloertegels en wandtegels aangebracht conform opgave Tegelidee.</p> | | | | |

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



Elektra

<input type="checkbox"/>	03.00	Verplaatsen enkele/dubbele wcd en/of loze leidingen in dezelfde ruimte Verplaatsen van enkele/dubbele wcd en/of loze leidingen in dezelfde ruimte conform verkooptekening.	per st.	€	90,75
<input type="checkbox"/>	03.01	Extra enkele wandcontactdoos Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, aangesloten op een algemene bestaande groep	per st.	€	236,50
<input type="checkbox"/>	03.02	Extra enkele wandcontactdoos, aangesloten op extra groep Het leveren en monteren van een enkele wandcontactdoos met randaarde, aangesloten op een extra meterkastgroep.	per st.	€	280,25
<input type="checkbox"/>	03.03	Extra dubbele wandcontactdoos (horizontaal geplaatst) Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, horizontaal geplaatst, aangesloten op een algemene bestaande groep	per st.	€	253,00
<input type="checkbox"/>	03.04	Extra dubbele wandcontactdoos, aangesloten op extra groep Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos, aangesloten op extra meterkastgroep.	per st.	€	467,50
<input type="checkbox"/>	03.05	Een standaard enkele wcd uitvoeren als dubbele wcd Een standaard enkele wandcontactdoos, uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.	per pst	€	93,50
<input type="checkbox"/>	03.06	Extra dubbele wandcontactdoos OPBOUW (vertikaal geplaatst) Het aanbrengen van een OPBOUW extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, vertikaal geplaatst, aangesloten op een algemene bestaande groep. (optie alleen mogelijk in de meterkast)	per st.		NTB
<input type="checkbox"/>	03.07	Een standaard dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drie-voudige wandcontactdoos Een standaard dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drie-voudige wandcontactdoos, in een raamwerk.	per st.	€	93,50
<input type="checkbox"/>	03.08	Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar. Let op: Omdat deze spelingen fabrieksmatig worden ingestort in de vloeren, kunnen er kleine afwijkingen in de maatvoering ontstaan. Ook is het niet altijd mogelijk om deze optie in behandeling te nemen, m.b.t. de bestelling en levertijden van deze vloeren.	per st.	€	294,25

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



<input type="checkbox"/>	03.09	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	203,50
<p>Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.</p> <p>Let op: Omdat deze sparingen fabrieksmatig worden ingestort in de vloeren, kunnen er kleine afwijkingen in de maatvoering ontstaan. Ook is het niet altijd mogelijk om deze optie in behandeling te nemen, m.b.t. de bestelling en levertijden van deze vloeren.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.10	Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar	per st.	€	294,25
<p>Het leveren en monteren van een extra wandlichtpunt (binnen) op aparte schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.11	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	per st.	€	203,50
<p>Het leveren en monteren van een extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.12	Extra wisselschakelaar	per st.	€	275,00
<p>Het leveren en monteren van een extra wisselschakelaar ten behoeve van een bestaand lichtpunt.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.13	Het aanbrengen van een bewegingsmelder ipv standaard lichtschakelaar	per st.	€	168,50
<p>Aanbrengen van een bewegingsmelder ipv de standaard schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.14	Het aanbrengen van een kastschakelaar ipv standaard lichtschakelaar	per st.	€	45,00
<p>Aanbrengen van een kastschakelaar ipv de standaard schakelaar. Als je de deur van een kast open doet gaat het licht aan.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.15	Aanbrengen van een dimmer tbv verlichting (Komfort)	per st.	€	225,50
<p>Aanbrengen van een draaidimmer t.b.v. led verlichting ipv de standaard schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.19	Aansluitpunt zonwering/screens met schakelaar	per st.	€	393,25
<p>Een zonwering/screen aansluitpunt geschakeld middels schakelaar op aanwezige groep. Aan buitengevel afgemonteerd op een kroonsteen</p>					
<input type="checkbox"/>	03.19a	Aansluitpunt zonwering/screens zonder schakelaar	per st.	€	189,75
<p>Een zonwering/screen aansluitpunt bedraad op aanwezige groep. Aan buitengevel afgemonteerd op een kroonsteen.</p> <p>Er is geen op-en-neer schakelaar voorzien, daar de zonnewering middels een handzender/draadloos wordt bediend.</p>					

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



<input type="checkbox"/>	03.20	Extra loze leiding (19mm)	per st.	€	247,50
<p>Het aanbrengen van een extra (19 mm) loze leiding vanuit de meterkast. De leiding wordt afgesloten met een blindplaat op de positie.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.28	Loze boxleiding (audio)	per st.	€	253,00
<p>Tbv het plaatsen van bedrade geluidsboxen</p>					
<input type="checkbox"/>	03.30	Het aanpassen van de standaard huisaansluiting	per pst	€	475,00
<p>Het aanpassen van de standaard huisaansluiting 3x25A naar 3x35A. Optieprijs omvat de aansluiting en verwerking in de meterkast.</p> <p>NB: Koper is op de hoogte van het gegeven dat het jaarlijks vastrecht hoger is dan bij een standaard aansluiting.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.50	Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos	per pst	€	594,00
<p>De vloercontactdoos is een praktische en fraaie oplossing voor het wegwerken van de bekabeling van in de ruimte staande lampen.</p> <p>Het RVS-deksel is solide en heeft geen zichtbare bevestigingsschroeven aan de bovenzijde.</p> <p>Tevens beschikt de vloercontactdoos over een kabeldoorvoer waardoor deze eenvoudig te sluiten is, ook wanneer er meerdere kabels zijn aangesloten.</p> <p>De vloercontactdoos is voorzien van een gearde contactdoos.</p>					
<input type="checkbox"/>	03.51	Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos	per pst	€	638,00
<p>De vloercontactdoos is een praktische en fraaie oplossing voor het wegwerken van de bekabeling van in de ruimte staande lampen. Het RVS-deksel is solide en heeft geen zichtbare bevestigingsschroeven aan de bovenzijde. Tevens beschikt de vloercontactdoos over twee kabeldoorvoeren waardoor deze eenvoudig te sluiten is, ook wanneer er meerdere kabels zijn aangesloten.</p> <p>De vloercontactdoos is voorzien van twee stuks gearde contactdozen</p>					
<input type="checkbox"/>	03.65	Extra rookmelder	per st.	€	209,00
<p>Opvolgende rookmelder gekoppeld aan de 1e rookmelder inclusief 230V aansluiting.</p> <p>Standaard worden vanuit het bouwbesluit in uw woning diverse ruimten, waar doorheen gevluht wordt, voorzien van rookmelders. Een groot deel van de branden ontstaat echter bij de wasdroger of in een technische ruimte. Met een werkende rookmelder heeft u 4 keer meer kans om te overleven. Ons advies is om deze ruimten ook te voorzien van rookmelders zodat u 's nachts gerust kan slapen.</p>					

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



<input type="checkbox"/>	03.70	Extra spatwaterdichte contactdoos op de buitengevel Leveren en aanbrengen spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.	per st.	€	258,50
<input type="checkbox"/>	03.71	Extra spatwaterdichte dubbele contactdoos op de buitengevel Leveren en aanbrengen spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.	per st.	€	330,00
<input type="checkbox"/>	03.72	Extra spatwaterdichte contactdoos op aparte groep op de buitengevel Leveren en aanbrengen spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos op een aparte groep, voorzien op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.	per st.		NTB
<input type="checkbox"/>	03.73	Extra dubbele spatwaterdichte contactdoos op aparte groep op de buitengevel Leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos op een aparte groep, voorzien op buitengevel. Plaats ca. 30 cm + begane grond vloer.	per st.		NTB
<input type="checkbox"/>	03.75	De standaard dubbele wcd in de tuinberging voorzien op een aparte groep De standaard dubbele wcd in de tuinberging voorzien op een aparte groep	per pst		NTB
<input type="checkbox"/>	03.76	Extra buitenwandlichtpunt op schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra buitenwandlichtpunt geschakeld op een aparte schakelaar.	per st.	€	247,50
<input type="checkbox"/>	03.77	Extra buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra buitenwandlichtpunt geschakeld met het bestaande buitenwandlichtpunt.	per st.	€	192,50
<input type="checkbox"/>	03.81	10 meter grondkabel voor tuinverlichting (excl. schakelaar) Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting.	per st.	€	230,00
<input type="checkbox"/>	03.83	10 meter grondkabel voor tuinverlichting (incl. schakelaar) Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting aangesloten op een enkelpolige schakelaar nabij de buitendeur.	per st.	€	307,75

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



<input type="checkbox"/>	03.85	10 meter grondkabel voor tuinverlichting op aparte groep (incl. schakelaar)	per st.	€	522,50
<p>Het leveren en aanbrengen van een 5 aderige grondkabel, lengte 10 m1, YmvK-as 2x 2,5 op rol t.b.v. tuinverlichting aangesloten op een enkelpolige schakelaar nabij de buitendeur. De grondkabel is voorzien op een aparte eindgroep in de meterkast.</p>					

Loodgieterswerk

<input type="checkbox"/>	04.01	Buitenkraan vorstvrij op de achtergevel	per st.	€	649,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel inclusief afneembare sleutel</p>					

<input type="checkbox"/>	04.50	Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting en droger aansluiting	per post	€	495,00
<p>het verplaatsen van de W-aansluitingen van de wasmachine, naar een ruimte waar geen riolering/waterleiding aanwezig is.</p> <p>De verplaatsingen van het elektra, worden opgenomen in optie 03.01</p>					

<input type="checkbox"/>	04.51	Extra wasmachine aansluiting en droger aansluiting	per post	€	621,50
<p>het maken van een extra wasmachine aansluiting naar een ruimte waar geen riolering/waterleiding aanwezig is. *excl. elektra!</p> <p>De verplaatsingen van het elektra, worden opgenomen in optie 03.01</p>					

<input type="checkbox"/>	04.60	Afvoer t.b.v. condens wasdroger aansluiting op wasmachine	per pst	€	126,50
<p>Het leveren en aanbrengen van een afvoer compleet met sifon tbv wasdroger. Aanbrengen naast de standaard positie van de wasmachine.</p>					

<input type="checkbox"/>	04.70	Leveren van een extra draadloze RF schakelaar		€	330,00
<p>Het leveren van een extra draadloze RF schakelaar tbv bediening ventilatiesysteem. (deze schakelaar wordt los geleverd, en dus niet in de wand gemonteerd!)</p>					

Warmtepomp

<input type="checkbox"/>	04.80	Het uitbreiden van de warmwater capaciteit met een extra boiler 55 liter		€	2.325,00
<p>De standaard warmwater capaciteit wordt uitgebreid met een extra, losse, boiler van 55 liter.</p> <p>Opstelplaats van deze extra boiler naast de bestaande warmtepomp opstelling.</p>					

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



<input type="checkbox"/>	04.81	Het uitbreiden van de warmwater capaciteit met een extra boiler 100 liter		€	2.615,00
		De standaard warmwater capaciteit wordt uitgebreid met een extra, losse, boiler van 100 liter.			
		Opstelplaats van deze extra boiler naast de bestaande warmtepomp opstelling.			

<input type="checkbox"/>	04.82	Het vergroten van de capaciteit boosterwarmtepomp		€	795,00
		De standaard warmwater capaciteit van de boosterwarmtepomp wordt vergroot van 190 liter naar 260 liter			

Afwerkingen

<input type="checkbox"/>	08.60	De open trap uitvoeren als een dichte trap	per pst	€	550,00
		De open trap uitvoeren als dichte trap, overeenkomstig de dichte trap op de begane grond.			

Terrein

<input type="checkbox"/>	09.20	Verplaatsen deur berging	per pst	€	90,75
		het verplaatsen van de deur van de berging.			

<input type="checkbox"/>	09.21	Wijzigen draairichting deur berging	per pst	€	90,75
		het wijzigen van de draairichting van de deur van de berging.			

<input type="checkbox"/>	09.50	Het leveren en aanbrengen van terrasverwarming	per pst	€	1.499,50
		Het leveren en aanbrengen van een Solamagic terrasheater. (vermogen 2000W)			
		De terrasheater is aangesloten op een aparte eindgroep in de meterkast, en is middels een schakelaar ter plaatse de achtergevel in de woning te bedienen.			
		NOOT: prijs van deze optie te bepalen na goedkeuring positie door installateur.			

Schakelmateriaal

<input type="checkbox"/>	10.00	Geen aanpassing schakelmateriaal, standaard uitvoering	per pst		Standaard
		De woning wordt uitgerust met het standaard schakelmateriaal, Gira.....			

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



10.01 Gira ST55 ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING) **Op aanvraag**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira ST55 zuiver wit.

10.02 Gira E2 ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING) **Op aanvraag**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira E2, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:
- Zuiver wit mat
- Zuiver wit glanzend
- Kleur aluminium
- Antraciet

10.03 Gira E3 ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING) **Op aanvraag**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira E3, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:
- Zuiver wit mat
- Zuiver wit glanzend
- Kleur aluminium
- Antraciet

10.04 Gira Event Clear ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING) **Op aanvraag**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira Event Clear, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:
- Zuiver wit glanzend
- Kleur antraciet-wit

10.05 Gira Esprit glas ipv standaard schakelmateriaal (HELE WONING) **Op aanvraag**
Alle woon- verkeers- en slaap vertrekken van de complete woning voorzien van Gira Esprit, kleur conform aanvullende omschrijving.

Kleur mogelijkheden:
- Zwart-aluminium
- Mint-aluminium
- Wit-wit

Spuitwerk

08.10 Vervallen spuitwerk gehele woning **Op aanvraag** per post
Het spuitwerk op de plafonds in de gehele woning en het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk in het toilet komt te vervallen.

Keuzelijst

Bouwnummer: 40
Werk: 24003
Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2
Woningtype: M



08.11 Vervallen spuitwerk op het plafond van de begane grond per post **Op aanvraag**

Het spuitwerk op het plafond van de gehele begane grond komt te vervallen.
Het spuitwerk op de overige verdiepingen wordt wel aangebracht overeenkomstig de technische omschrijving.

08.13 Vervallen wandspuitwerk boven de wandtegels in toilet per post -

Het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk in het toilet komt te vervallen.

Binnendeuren, kozijnen en deurbeslag

08.00 STANDAARD binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag per post **Standaard**

Het leveren en monteren van de standaard binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag overeenkomstig de technische omschrijving.

08.01 Wijzigingen type binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag per post **Showroom**

Het leveren en monteren van een ander type binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag i.p.v. de standaard inbegrepen binnendeurkozijnen / binnendeuren / deurbeslag.

Koper zal toegang krijgen tot een account in mijndeur.nl waar men kan zien welke deuren zijn inbegrepen in hun woning. (ACCOUNT KAN PAS WORDEN AANGEMAAKT NADAT DE RUWBOUWOPTIES BEKEND ZIJN IVM DEFINITIEVE INDELINGEN VAN DE WONING/APPARTEMENT!)

Eventueel kan tegen verrekening het type binnendeurkozijn / binnendeur / deurbeslag naar wens aangepast worden

08.02 Het niet leveren en aanbrengen van een standaard binnendeur/kozijn/beslag per st. € **-402,50**

Het niet leveren en aanbrengen van een standaard binnendeur met bijbehorend binnendeurkozijn en deurbeslag. De wand is onafgewerkt.

08.03 Het leveren en aanbrengen van een extra standaard binnendeur/kozijn/beslag per st. € **489,50**

Het leveren en aanbrengen van een extra standaard binnendeur met bijbehorend binnendeurkozijn en deurbeslag.

Uitvoering van het kozijn, binnendeur en deurbeslag, conform de standaard uitvoering zoals beschreven in de technische omschrijving.

Noot;
In de afbouwfase kunt u via de deurmodule deze standaard deurset aanpassen.

Keuzelijst

Bouwnummer: **40**

Werk: 24003

Werknaam: Vlietkwartier - deelplan 2

Woningtype: M



Handtekening voor akkoord:

.....